数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T180226B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 2 月	敷地面積	1,057.81 ㎡	用途	ホテル
		建築面積	524.67 ㎡	構造	RC造+地上S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,500.14 ㎡	階数	(地下階): 2 (地上階): 6 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.26 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	17.95 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	23.18 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	151 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト保護防水	88.5	床	塗膜防水	0.0
	アスファルト露出防水	6.0		磁器質タイル	0.3
	0	0.0		コンクリート金鏝(素地)	1.0
	0	0.0		モルタル(汚垂石下)	0.1
	0	0.0		NAD塗	35.2
	0	0.0		ビニール床シート	24.7
	0	0.0		タイルカーペット	19.2
	0	0.0		天然木複合フローリング	11.0
	0	0.0		塗床(ウレタン系)	0.3
	抜坪	17.0		塗床(エポキシ系)	7.8
	0	10.0		防塵塗装	0.3
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.94			
外壁	石	18.9			
	撥水剤	7.0			
	AE	7.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
	押出成形板(塗装品	66.9	壁	珪藻土	4.4
	0	0.0		撥水剤	1.9
	0	0.0		WAP塗	36.3
	0	0.0		EP塗	39.2
	0	0.0		OSCL塗	1.9
	0	0.0		セメントボード	0.1
	0	0.0		グラスウールボード	16.3
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.52		0	0.0
軒天	アルミスパンドレル	42.5		0	0.0
	AE	0.9		0	0.0
	EP	56.6		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				EP	12.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.79
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.06	天井	EP	12.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06		0	0.7
外床	磁器質タイル	46.1		スパンドレル	0.3
	塗り床	53.9		クロス	34.9
	0	0.0		化粧PB	0.3
	0	0.0		0	0.1
	0	0.0		打放	15.6
	0	0.0		梁打放	13.9
				未仕上	4.0
				断熱	8.8
				梁断熱	9.4
				0	0.0
外部開口部	アルミ	5.7		0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	2.2			
	木建	92.1			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.05
内部開口部	アルミ	42.7	間仕切	RC	36.21
	ステンレス	1.4		CB	
	スチール	1.6		ALC	
	プラスチック	0.0		押出成形セメント板	
	シャッター	13.9		木軸	
	木建	7.4		LGS	33.30
				耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13		遮音間仕切	30.48
断熱	発泡ウレタン吹付 t50	床		0	
	発泡ウレタン吹付 t50	壁		0	
	発泡ウレタン吹付 t50	天井			
	発泡ウレタン吹付 t70			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	発泡ウレタン吹付 t70			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.65

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	13.31	m3/建㎡
埋戻土量	2.13	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	1.16	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
地下コンクリート	0.22	m3/延㎡
上部コンクリート	0.12	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.59	㎡/延㎡
地下型枠	1.33	㎡/延㎡
上部型枠	0.75	㎡/延㎡
基礎鉄筋	26.04	kg/延㎡
地下鉄筋	44.20	kg/延㎡
上部鉄筋	13.46	kg/延㎡
圧接	9.01	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)