数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T190625B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 6 月	敷地面積	1,677.91 ㎡	用途	ホテル		
		建築面積	1,253.55 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	9,424.29 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 12	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.47 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	45.22 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	1346 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	96.4	床	塗膜防水	1.0
	塗膜防水	3.6		磁器質ﾀｲﾙ	0.5
	0	0.0		ｺﾝｸﾃ 仕上	3.1
	0	0.0		VS	87.0
	0	0.0		TC	7.0
	0	0.0		TC OA	1.1
	0	0.0		玉砂利	0.3
	0	0.0	0		0.0
	0	0.0	0		0.0
	抜埜	0.0	0		0.0
	0	0.0	0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.93			
外壁	御影石	1.5			
	ﾀｲﾙ	84.4			
	耐候性塗料	13.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	ｳﾚﾀﾝ塗装	1.2	壁	御影石	5.3
	0	0.0		ﾀｲﾙ	1.3
	0	0.0		打放	0.1
	0	0.0		硬質ｾﾒﾝﾄ	0.1
	0	0.0		EP	3.6
	0	0.0		ｳﾚﾀﾝ塗	0.1
	0	0.0		壁紙	74.8
	0	0.0		梁側	3.1
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	0.2
	0	0.0		PB	8.0
				GW	3.4
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
			0		0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.43			
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	80.7	0		0.0
	NAD塗	19.3	0		0.0
	0	0.0	0		0.0
	0	0.0	0		0.0
	0	0.0	0		0.0
	0	0.0	0		0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.29
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	化粧PB	3.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		EP	0.2
外床	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		壁紙	65.8
	0	0.0		木ｼｰﾄ	5.6
	0	0.0		PB	19.1
	0	0.0		岩綿	3.3
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	0.2
	0	0.0		GW	2.3
			0		0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	84.5	0		0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.8	0		0.0
	ｽﾁｰﾙ	1.2	0		0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0		0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0		0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0	0		0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	13.5			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15			
内部開口部	ｱﾙﾐ	2.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ	7.6		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
	ｽﾁｰﾙ	55.1	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	1.4		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	2.7		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	30.4		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13		遮音間仕切	30.48
断熱	0	床		0	
	発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t20	壁		0	
	発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t45	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.52

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.08	m3/建㎡
埋戻土量	0.99	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.53	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.20	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.29	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.98	㎡/延㎡
基礎鉄筋	12.96	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	4.69	kg/延㎡
圧接	3.12	か所/ton
鉄骨	110.35	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	11.84	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)