数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T191218B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 12 月	敷地面積	1,501.66 ㎡	用途	ホテル		
		建築面積	918.95 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,204.83 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 12	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.54 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	43.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	106.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	884 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	102.75 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	81.0	防塵ｸﾘｱ塗装	3.6
	塗膜防水	16.9	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	43.8
	0	2.1	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	6.4
	0	0.0	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.4
	0	0.0	塗床	0.8
	0	0.0	ﾀｲﾙ	2.9
	0	0.0	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	22.4
	0	0.0	ﾛｰﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.8
	0	0.0	御影石	1.9
	抜坪	0.0	汚垂石	0.0
	0	0.0	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 PS	3.1
床			塗膜防水	0.6
			ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 UB	7.4
			ｱｽ防水	0.8
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.93		
外壁	壁 二丁掛タイル	0.1		
	壁 磁器質タイル	0.4		
	柱 磁器質タイル	0.1	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	壁 二丁掛タイル	5.0	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	85.7
	壁 磁器質タイル	0.2	ｽﾀｯｺ	3.8
	柱 二丁掛タイル	3.1	木ﾊﾟﾈﾙ	1.8
	柱 磁器質タイル	0.5	ﾀｲﾙ	2.4
	壁 二丁掛タイル	3.4	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ	0.6
	壁 FUH塗	56.2	ET	0.5
	壁 複層塗材E	31.0	FUH+SG	0.8
	0	0.0	GP	0.4
	0	0.0	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.5
	0	0.0	AEP	0.3
壁			ﾐﾗｰ	0.2
			ﾒﾗﾐﾝ	0.2
			化粧ｹｲｶﾙ	0.8
			0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.67	0	0.0
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	62.5	0	0.0
	AEP塗	10.2	0	0.0
	複層塗材E	27.3	0	0.0
	0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.01
	0	0.0	ｽﾀｯｺ	5.4
	0	0.0	GP	0.8
			AEP	4.3
			ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	88.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.5
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.02	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.3
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ	100.0	ﾒﾗﾐﾝ	0.0
	0	0.0	不燃木	0.6
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
天井			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	92.3	0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.6	0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	5.9	0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.2	0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
	木製建具	0.0		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0		
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.9	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.97
	ｽﾁｰﾙ	24.6	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	4.6	CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.3	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
	木製建具	0.0	LGS	33.30
	その他	69.6	耐火間仕切	
間仕切	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.21	遮音間仕切	30.48
断熱		床	0	
	ｳﾚﾀﾝ t50	壁	0	
	ｳﾚﾀﾝ t125	天井		
	ｳﾚﾀﾝ t50		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	ｳﾚﾀﾝ t50		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.46

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	4.54	m3/建㎡
埋戻土量	1.80	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.89	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.55	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.36	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	1.01	㎡/延㎡
基礎鉄筋	17.20	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	28.78	kg/延㎡
圧接	1.71	か所/ton
鉄骨	129.27	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	12.83	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)