数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T200616B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 6 月	敷地面積	17,322.84 ㎡	用途	研修所兼保養所		
		建築面積	1,690.00 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	5,160.91 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 4	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.37 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	13.84 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	板金屋根	58.9	床	大理石	4.4
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	41.1		軟石	0.2
	0	0.0		砂岩	4.0
	0	0.0		ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	0.3
	0	0.0		長尺ｼｰﾄ	9.4
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	16.3
	0	0.0		ｶｰﾍﾟｯﾄ	39.8
	0	0.0		畳ﾏｯﾄ	1.6
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	8.1
	抜坪	0.0		桧合板	1.6
	0	0.0		塗床	1.0
				防塵	8.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	0.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃUB	4.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	ﾚﾝｶﾞ	50.4			
	役物調整	4.3			
	塗壁	24.9		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水	13.5	壁	御影石+軟石	3.1
	御影石	2.4		ﾀｲﾙ	2.2
	ｱﾙﾐｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙ	4.5		砂岩+大理石	4.4
	0	0.0		ｸﾛｽ	24.1
	0	0.0		EP-G	38.1
	0	0.0		左官仕上	1.0
	0	0.0		じゅらく塗	0.4
	0	0.0		化粧吸音ﾊﾟﾈﾙ	1.1
	0	0.0		珪藻土	3.6
	0	0.0		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	9.9
				専用土壁	0.7
				木羽目板等	5.0
				化粧打放補修	3.6
				打放補修	2.7
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.53		0	0.0
軒天	ｱﾙﾐｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙ	21.7		0	0.0
	塗壁	44.1		0	0.0
	ﾌｯ素樹脂塗装	34.2		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	天井	打放	14.3
	0	0.0		ｸﾛｽ	32.2
				化粧PB	6.7
				化粧ｹｲｶﾙ	1.0
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	4.8
	ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03		化粧ｹｲｶﾙ	1.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04		岩綿吸音板	20.1
外床	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	41.4		珪藻土(梁)	0.7
	ﾚﾝｶﾞ	26.5		土壁風仕上塗材	0.2
	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	12.1		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	9.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ	20.0		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ/梁	3.5
	0	0.0		ｱﾙﾐｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙ	2.3
	0	0.0		ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	2.5
				円形天井	0.3
				打放補修	0.3
				未仕上	0.1
外部開口部	ｱﾙﾐ	40.5		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	3.9		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	1.5			
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0			
	ｼｬｯﾀｰ	0.9			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	22.1			
	木製建具	0.0			
	その他	31.2			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13			
内部開口部	ｱﾙﾐ	3.2			
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.5		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.94
	ｽﾁｰﾙ	36.8	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	5.9		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	51.7		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t50	床		0	
	FP板 t50	壁		0	
		天井			
	ｳﾚﾀﾝ t30			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.29
	FP板 t30			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.50

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	4.41	m3/建㎡	
埋戻土量	0.82	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡	
地業(土間)	0.06	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.67	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.52	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.92	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	3.74	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	24.52	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	94.95	kg/延㎡	
圧接	13.54	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)