数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U070420C-1
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	工場	
		建築面積	691.07 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 山形県	法延床面積	2,085.82 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)： 1	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m	
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.45 m	
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	85.00 m	
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.04 m/延㎡	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	17.41 m	
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	200.80 ㎡/室数	
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人	
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡	
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	シート防水	92.5	床	塗床	92.9
	折版	7.5		ビニル床シート	4.5
				シート防水	2.6
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.93			
外壁	断熱パネル	92.7			
	吹付タイル	7.3		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	EP塗(面)	83.4
				化粧ケイ酸カルシウム板	16.6
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.72			
軒天					
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.52
	軒天率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP塗(面)	17.3
外床	コンクリート鏝押(仕上)	24.5		化粧石膏ボード	37.8
				化粧ケイカル板	15.8
				システム天井	29.1
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	66.4			
	ステンレス				
	スチール	10.2			
	プラスチック				
	シャッター	23.4			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.00
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	82.8		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	24.3
	木建	2.4		耐火間仕切	75.69
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.86

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.28	m3/建㎡
埋戻土量	0.69	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート		m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート		m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)