数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U070620B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	工場		
		建築面積	2,178.36 ㎡	構造	S＋RC		
建設地	都道府県 秋田県	法延床面積	2,193.16 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 1	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		6.07	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		8.03	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	224.00 ㎡	一室面積率		99.87	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋上断熱ｼｰﾄ防水	10.0	床	磁器質ﾀｲﾙ100角	1.1
	同上排水溝W500 12.7m	0.3		磁器質ﾀｲﾙ150角	0.7
	折板	89.7			
				表面硬化剤塗布仕上	84.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	1.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	12.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	59.3			
	ﾌｯ素樹脂塗装	18.1			
	防水系薄塗塗材	22.6		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.86
			壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	11.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)木調	6.7
				EP塗(ｹｲｶﾙ面)	1.6
				EP塗(打放面)	0.1
				せっ器質ﾀｲﾙ	3.4
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.82		打放補修(仕上)	7.6
				化粧打放(仕上)	13.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火PB面)	1.5
軒天	EP+ｹｲｶﾙ	9.6		ｶﾗｰ銅板	2.4
	折板裏FE	90.4		外壁仕上	22.3
				耐火壁素地	29.9
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.10		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.20
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.15	天井	EP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.7
外床	ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ表面強化剤	63.1			
	ｽﾛｰﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き	19.3			
	ﾎﾟｰﾁﾀｲﾙ	8.6			
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	3.8
				岩綿吸音板	10.8
				折板表し	84.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	66.5			
	ステンレス	1.9			
	スチール	6.3			
	プラスチック				
	シャッター				
	オーバースライダー	25.3			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.08		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.86
内部開口部	アルミ	10.1	間仕切	RC	
	ステンレス	3.4		CB	
	スチール	56.5		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	28.1		木軸	
	オーバースライダー			LGS	34.5
	木建	2.0		耐火間仕切	65.46
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱		床			
	ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑt25	壁			
		天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.23

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.52	m3/建㎡
埋戻土量	1.09	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.15	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.09	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.52	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.74	㎡/延㎡
基礎鉄筋	33.24	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	11.13	kg/延㎡
圧接	6.80	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)