数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U070720C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	食品工場		
		建築面積	3,797.21 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	6,340.00 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	6.70 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	584.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.09 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.81 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	76.15 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	外断熱ｼｰﾄ防水	84.4	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.0
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	1.0			
	折版	14.6		長尺ｼｰﾄ	16.6
				TCP	0.9
				塗り床	81.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(UB下)	0.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.95		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
外壁	断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	91.8	壁	塗装	16.9
	ｳﾚﾀﾝ樹脂ｸﾘｱ塗装	8.2		ｸﾛｽ	45.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.64		化粧ｹｲｶﾙ	14.9
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	95.9		打放補修(素地)	0.1
	ﾉﾝｱｽｾﾒﾝﾄ板	4.1		PB素地	15.6
				未仕上	7.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.51
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.08	天井	塗装	1.7
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	853.5		ｸﾛｽ	38.0
	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	746.0		岩綿	13.4
				化粧PB	10.2
				化粧ｹｲｶﾙ	27.2
				PB素地	0.7
				未仕上	8.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	60.7			
	ステンレス	2.3			
	スチール	23.9			
	プラスチック				
	シャッター	13.1			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	5.6	間仕切	RC	
	ステンレス	13.5		CB	
	スチール	48.5		ALC	3.3
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	32.4		木軸	
	カーテンウォール			LGS	56.6
	木建			耐火間仕切	40.08
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30	壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.90

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.89	m3/建㎡
埋戻土量	1.29	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

〔特記事項〕