数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U070901B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	7,300.00 ㎡	用途	工場	
		建築面積	2,925.00 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	3,263.49 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		5.70 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		559.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.17 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		14.45 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		86.47 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	折板	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.4
				塗り床	90.6
				Vｼｰﾄ､ﾀｲﾙ	7.4
				緑甲板	0.1
				寄木合板	0.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB下)	0.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.08		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.98
外壁	打放	15.4	壁	磁器質ﾀｲﾙ	1.7
	吹付ﾀｲﾙ	84.6		ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	33.8
				塗装	47.4
				Vｸﾛｽ	15.3
				打放補修素地	1.6
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.59		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.31
軒天	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	塗装	44.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)				
外床	磁器質ﾀｲﾙ	13.9			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	46.7			
				PB素地	0.4
				化粧PB	11.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	71.7		未仕上	44.4
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター	28.3			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.04		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	アルミ	19.1	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	11.1		ALC	65.7
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	60.0		木軸	
	カーテンウォール			LGS	34.3
	木建	9.8		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.51

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.24	m3/建㎡
埋戻土量	0.16	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.14	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁	0.01	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.75	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.25	㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接	6.80	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)