数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U080424C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	㎡	用途	工場		
		建築面積	3,233.99 ㎡	構造	S (免震)		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,889.50 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 3	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.40	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		700.40	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.12	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		19.55	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		60.53	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	シート防水	9.8	床	磁器タイル	2.8
	シート防水+DPL	74.8		ビニルタイル	5.0
	塗膜防水	1.2		ビニルシート	8.4
	金属屋根	0.5			
	折板	13.7			
				タイルカーペット	10.8
				防塵塗装	0.2
				フローリング	0.0
				塗床	72.3
				防水モルタル	0.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	煉瓦	0.6			
	折板	78.8			
	スパンドレル	10.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
	小波鉄板	0.3	壁	フネンコート吹付+断熱	1.5
	吹付タイル+複合板	8.3			
	吹付タイル+打放補修	1.8		陶器タイル	0.6
				磁器タイル	0.1
				スパンドレル	0.4
				ビニルクロス	5.3
				化粧フレキ	3.8
				塗床	0.0
				漆喰塗	1.0
				EP	44.7
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.69			
軒天	折板	34.4			
	小波鉄板	5.2		GWボード	32.8
				メラミン化粧板	0.7
				化粧打放(仕上)	2.1
				石膏ボード(素地)	6.9
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.72
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)			フネンコート吹付(DPL)	6.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03		漆喰塗	0.8
外床	塗膜防水	202.0		ビニルクロス	2.8
	磁器質タイル	81.0		化粧PB	27.8
	コンクリート鏝押(仕上)	2.6		石膏ボード(素地)	0.2
	モルタル(仕上)	13.6		岩綿吸音板	2.9
	表面強化剤	77.6		WGP	10.9
	塗床	10.4		パスリブ	0.6
			天井	GWボード(DPL)	31.6
				GWボード+PB	15.3
				EP	0.4
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.06			
外部開口部	アルミ	53.7			
	ステンレス				
	スチール	11.0			
	軽量スチール				
	シャッター	35.3			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	2.9	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	71.9		ALC	1.5
	軽量スチール	15.4		押出成形セメント板	
	シャッター	6.4		木軸	
	カーテンウォール			LGS	47.3
	木建	3.4		耐火間仕切	51.2
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ウレタン t30(腰壁)	壁			
	発泡ウレタン t10,30,50	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.64

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	5.85	m3/建㎡
埋戻土量	1.43	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.03	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	0.19	㎡/建㎡
切梁	0.92	㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	1.14	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.11	m3/建㎡
押えコンクリート	0.07	m3/建㎡
基礎型枠	2.60	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.66	㎡/延㎡
基礎鉄筋	145.88	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	17.53	kg/延㎡
圧接	11.53	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)