数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U080717C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	7,349.67 ㎡	用途	工場	
		建築面積	1,743.15 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,734.15 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.15 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		234.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.14 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		5.65 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		143.73 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	[本体]		床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押	1.0
	蟻掛け葺き	86.5		耐磨耗塗床	81.9
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	10.9		導電塗床	17.1
	[渡り廊下]				
	蟻掛け葺き	2.6			
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.94			
外壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装	31.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
	ｱｲｼﾞｰｳﾞｧﾝﾄﾞ	58.7	壁	WAP(合板面)	25.3
				WAP(PB面)	64.6
				WEP(ALC面)	10.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装	3.7			
	ｱｲｼﾞｰｳﾞｧﾝﾄﾞ	5.7			
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.71			
軒天	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装	3.7			
	ｱｲｼﾞｰｳﾞｧﾝﾄﾞ	5.7			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.76
	軒天率 **** (㎡/延㎡)		天井	WAP(ﾌﾚｷ面)	1.0
外床				化粧PB	99.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ				
	ステンレス				
	スチール	20.2			
	プラスチック	76.8			
	シャッター				
	複合サッシ	3.0			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.07		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ	9.2	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	66.5		ALC	30.0
	プラスチック	24.3		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	複合サッシ			LGS	70.0
	木建			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱		床			
	複合板t56・発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.22

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.56	m3/建㎡
埋戻土量	0.17	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.43	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	2.22	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.41	㎡/延㎡
基礎鉄筋	60.62	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	2.53	kg/延㎡
圧接	14.55	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)