

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	U100612C			
発注者名						コード No.				
設計者名						コード No.				
積算時期	2010年6月		敷地面積	16,740.12 m ²	用途	研究所				
建設地	都道府県	北海道	建築面積	4,993.39 m ²	構造	S造				
地区市町村			法延床面積	4,946.14 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 1		(PH): 0		
用途地域			施工延床面積	m ²	軒高	m				
防火地域			地下面積	m ²	平均階高	5.90 m				
日影規制			地上面積	m ²	建物周長	310.20 m				
建ぺい率	%		基準階面積	m ²	外周率	0.06 m/延m ²				
容積率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	6.83 m				
容積対象面積	m ²		ポーチ面積	m ²	一室面積率	61.06 室数				
容積対象外面積	m ²		ピロティ面積	m ²	室数	81 室				
道路幅員	m		バルコニー面積	m ²	収容人数	人				
			ドライエリア面積	m ²						
			吹抜面積	m ²						
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²				
	至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車	機械駐車	台		
	ヶ月		外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	台				
グレード情報					建物情報					
外部			内部							
%			%							
屋根	シート防水		100.0	ビニル床シート		47.6	形態	屋根形状		
				タイルハット		6.3		平面形態		
				防塵塗床		12.9		断面形態		
				塗床(下地共)		27.3		支持方法		
				塗床(排水溝)		0.3		基礎形式		
				塗膜防水		0.3		1F床形式		
				塗膜防水(排水溝)		0.9		基礎深さ		
				磁器質タイル		0.5		1FL高さ		
				コケルシ線押(仕上)		3.6		杭種別		
				防水モルタル		0.2		杭打工法		
				コケルシ線押(マット下)		0.0		埋戻し		
				大理石		0.0		残土処分		
								山止工法		
								切梁		
								構台		
	抜坪									
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		1.01	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.94	数量歩掛				
断熱パネル W600			67.6	EP塗(床下面)		29.3	根切土量			
断熱パネル W900			6.3	EP塗(耐火面)		2.8	埋戻土量			
吹付タイル			26.2	EP塗(遮音面)		1.1	地業(基礎)			
				EP塗(ケイカル面)		2.6	地業(土間)			
				VE塗(ケイカル面)		24.2	地業(杭)			
				化粧ケイカルシウム板(床下面)		23.8	地業(ラップ)			
				化粧ケイカルシウム板(耐火面)		1.4	山止め			
				セラミック化粧ボード		0.0	切梁			
				石膏ボード(紫地)		0.3	ビツ面積率			
				グラスウールボード(床下面)		9.2	基礎コンクリート			
				塗床立上げ(成型板面)		1.0	地下コンクリート			
				断熱パネル(冷蔵庫)		3.6	上部コンクリート			
				化粧シート(ケイカル板共)		0.7	押入コンクリート			
抜坪				壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.67	基礎型枠			
外壁率*** (m ² /延m ²)		0.67	VE塗(ケイカル面)		2.2	地下型枠				
化粧ケイカル板			100.0	化粧ケイカルシウム板		36.7	上部型枠			
				岩綿吸音板		11.3	基礎鉄筋			
				化粧石膏ボード		37.9	地下鉄筋			
				グラスウールボード		8.4	上部鉄筋			
				断熱パネル(冷蔵庫)		3.4	圧接			
							鉄骨			
							溶接			
							鉄骨塗装			
							耐火被覆			
							(その他)			
壁面積率*** (m ² /延m ²)		0.01	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.97	[特記事項]				
外部開口部			内部開口部							
アルミ			100.0	RC						
スチール				CB						
ガラスサッシ				ALC						
シャッター				押出成形セメント板		4.20				
カーテンウォール				木軸						
木建				LGS		65.41				
その他				耐火間仕切		30.39				
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.04	遮音間仕切							
断熱			間仕切							
			床							
			壁							
			天井							
間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)		1.01					