数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	U110919C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 9 月	敷地面積	16,978.30 ㎡	用途	工場 一部 事務所
		建築面積	5,231.95 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,552.04 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.15 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	820.68 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.10 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	145.6 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	45 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	3,106.78 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト露出断熱防水	86.2	床	磁器質タイル	2.4
	アスファルト露出断熱防水/庇	1.4		コンクリート鏝押(仕上)	0.2
	折版	12.3			
				タイルカーペット	12.6
				ビニル床タイル	0.3
				ビニル床シート	1.8
				リノリウム	0.6
				フェロコン	15.8
				カラクリート	49.2
				表面硬化材	1.2
				半たわみ舗装	15.9
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.74			
外壁	金属断熱サイディング	61.7			
	角波鉄板	18.3			
	アルミ複合板	1.4		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
	樹脂モルタル	15.1	壁	角波鉄板	6.1
	太陽光パネル	3.5		打放補修(仕上)	9.8
				VP塗(耐火面)	8.0
				EP塗(耐火面)	32.6
				EP塗(PB面)	36.6
				ジョリパット(PB面)	0.1
				突板(PB面)	1.6
				メラミン化粧板	3.6
				化粧ケイカル板	0.1
				石膏ボード(素地)	1.6
	抜坪 (建具外開口部)				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.72			
軒天	スパンドレル	53.9			
	EP+ケイカル	46.1			
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.06
外床	磁器質タイル	29.5	天井	EP塗(PB面)	1.9
	塗床+コンクリート鏝	70.5		EP塗(ケイカル面)	16.3
				突板(PB面)	4.3
				メラミン化粧板	3.1
				岩綿吸音板	65.1
				化粧石膏ボード	8.4
				石膏ボード(素地)	0.9
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.09			
外部開口部	アルミ	58.6			
	ステンレス				
	スチール	1.4			
	プラスチック				
	シャッター	16.7			
	カーテンウォール	23.3			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	11.5	間仕切	RC	4.5
	ステンレス			CB	
	スチール	30.1		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター	55.0		木軸	
	木建	3.4		LGS	44.9
	その他			耐火間仕切	50.6
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	グラスウールt100・発泡ウレタンt30	壁			
	発泡ウレタンt30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.02
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.38

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.07	m3/建㎡
埋戻土量	0.64	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート		m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート		m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)