数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	U130910B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	4,018.93 ㎡	用途	工場		
		建築面積	2,811.40 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,006.26 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.59 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	379.52 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.73 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	85.89 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	35 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	991.23 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	フラットルーフ防水(1期	51.8	床		
	フラットルーフ防水(2期	47.8		磁器タイル	0.4
				高性能塗床	86.2
				フローリング	0.6
				タイルカーペット	6.0
				塩ビシート	6.7
				ラワン合板 素地	0.04
				モルタル 素地	0.03
	庇後退面積	−0.1			
	抜坪(ハト小屋	0.1			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	ガルバリウム鋼板(1期	40.8			
	ガルバリウム鋼板(2期	42.8			
	コン打放補修仕上(1期	8.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
	コン打放補修仕上(2期	8.0	壁		
				EP	28.3
				CL	0.7
				ビニルクロス	27.1
				ガルバリウム鋼板	2.7
				石膏ボード 素地	4.5
				ラスこすりモルタル	5.1
				EP (耐火)	17.3
				ビニルクロス (耐火)	7.3
				カラーフレキ (耐火)	1.3
				カラーフレキPB共	4.6
				フレキ素地 (耐火)	0.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.41			
軒天	ガルバリウム鋼板(1期	6.2			
	ガルバリウム鋼板(2期	93.8			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01	天井	ビニルクロス	11.4
外床	磁器質100角(1期	8.5			
	磁器質100角(2期	10.8		岩綿吸音板	2.2
	コン直仕上(1期	35.7		石膏ボード 素地	1.4
	コン直仕上(2期	45.1		フレキ 素地	5.9
				EP	0.4
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	83.4			
	ステンレス				
	スチール	5.5			
	プラスチック				
	シャッター	11.1			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.09		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	アルミ	6.5	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	63.1		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	29.7		LGS	51.8
	その他			耐火間仕切	40.3
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.02		遮音間仕切	
断熱		床			
	FP板 t30	壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.28

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.43	m3/建㎡
埋戻土量	0.46	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.06	m3/建㎡
地業(杭)	0.06	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	0.11	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ヒット面積率	0.39	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.46	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.02	m3/延㎡
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	1.62	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.11	㎡/延㎡
基礎鉄筋	51.16	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.05	kg/延㎡
圧接	7.52	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)