数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	U161110B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 11 月	敷地面積	4,770.74 ㎡	用途	工場
		建築面積	982.09 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 京都	法延床面積	723.98 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.18 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	67.18 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	77 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根			床	タイルカーペット	41.6
				磁器質タイル	1.7
				汚垂石	0.2
	折板	8.6		ビニールタイル	10.3
	二重折板	91.1		モルタル	0.9
	金属平葺き	0.3		防水モルタル	2.8
	2F床			長尺塩ビシート	18.0
				塗床	24.1
	抜き坪				
	重複分				
				コンクリート鏝	0.4
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
外壁	耐火金属サンドイッチパネル	89.5	壁	化粧シート	0.9
	防水型複層塗材RE	10.5		ビニールクロス	61.9
				EP	36.7
				EP 耐火	
				化粧ケイカル	0.5
				PB素地	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.35		打放補修	
軒天				未仕上	
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.78
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.72	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		岩綿吸音板	49.9
外床				ビニールクロス	0.4
	耐久性床仕上	100.0			
				化粧PB	21.8
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.720			
外部開口部	アルミ	51.5			
	ステンレス	6.4			
	スチール	4.4		未仕上	27.9
	プラスチック				
	シャッター	31.6			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他 トップライト	6.1			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.32		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	25.5		CB	
	スチール	74.5		ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	100.00
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切り	
断熱		床		片面耐火間仕切	
	グラスウール	壁		断熱パネル	
	グラスウール	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)