

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U170215C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年2月		敷地面積	3,205.33 m ²	用途	リネン工場		
			建築面積	1,372.00 m ²	構造	RC造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,479.20 m ²	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH): 1		
	区市町村		施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	4.00 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	0.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高さ	0.00 m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	0.00 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率	134.47 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数	11 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	0.00 m ²				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²		
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車		
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	陸屋根	
						平面形態		
	改質シート防水	100.0				断面形態		
						支持方法		
						基礎形式	独立基礎	
						1F 床形式	スラブ	
						基礎深さ	0.00 m	
						1FL 高さ	0.00 m	
						杭種別		
						杭打工法		
外壁					土工	埋戻し	搬入土	
						残土処分	場外搬出	
						山止工法		
						切梁		
						構		
軒天					数量歩掛			
					(土工・躯体)			
					ビニールクロス	29.3	根切土量	1.19 m ³ /延m ²
							埋戻土量	0.76 m ³ /延m ²
							地業(基礎)	m ³ /延m ²
							地業(土間)	m ³ /延m ²
							地業(杭)	m ³ /延m ²
							地業(ラッフル)	m ³ /延m ²
							打放補修	m ³ /延m ²
							未仕上	m ³ /延m ²
床							山止め	m ³ /延m ²
							切梁	m ³ /延m ²
							ヒツト面積率	m ³ /延m ²
							基礎コンクリート	m ³ /延m ²
							地下コンクリート	m ³ /延m ²
							上部コンクリート	m ³ /延m ²
							押えコンクリート	m ³ /延m ²
							壁面積率****(m ² /延m ²)	1.31
							基礎型枠	m ³ /延m ²
							地下型枠	m ³ /延m ²
外部開口部							上部型枠	m ³ /延m ²
							基礎鉄筋	kg/延m ²
							地下鉄筋	kg/延m ²
							上部鉄筋	kg/延m ²
							吸音ボード	40.8
							圧接	か所/ton
							鉄骨	kg/架m ²
							溶接	m/ton
							鉄骨塗装	m ² /ton
							耐火被覆	m ² /ton
内部開口部							岩綿吸音板	59.2
							(その他)	
							アルミ	67.6
							ステンレス	
							スチール	7.1
							プラスチック	
							シャッター	25.3
							カーテンウォール	
							木建	
							トフフライト	
断熱							外部開口率****(m ² /延m ²)	0.11
							天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.99
							(特記事項)	
							RC	
							CB	
							ALC	
							押出成形セメント板	
							木軸	
							LGS	64.40
							耐火間仕切	35.60
						遮音間仕切り		
						片面耐火間仕切		
						断熱パネル		
						その他		
						間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00	
						間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.19	