数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	U170221B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 2 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	排水処理施設
		建築面積	1,338.24 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,338.24 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	0.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	0.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	0 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	改質シート防水	100.0	塗膜防水	90.3
	抜き坪		表面硬化剤	9.7
	機械基礎		コンクリート鏝	
			未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		
外壁			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
	打放補修	100.0	塗膜防水	46.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.99	打放補修	53.9
軒天			未仕上	
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.09	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.37
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		
外床	砂利敷き	100.0		
			塗膜防水	90.3
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.090		
外部開口部	アルミ			
	ステンレス		打放補修	9.7
	スチール	100.0	未仕上	
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.01	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ		RC	100.00
	ステンレス		CB	
	スチール	100.0	ALC	
	軽量スチール		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	
	その他 樹脂サッシ		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00	遮音間仕切り	
断熱		床	片面耐火間仕切	
		壁	断熱パネル	
	発泡ポリスチレン t25	天井	その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.33	m3/建㎡
埋戻土量	0.53	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.85	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	1.04	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.46	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.48	㎡/延㎡
基礎鉄筋	92.66	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	241.36	kg/延㎡
圧接	0.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)