

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U170322A															
発注者名				コード No.																
設計者名				コード No.																
積算時期	2017年 3月		敷地面積	m	用途 牛舎															
			建築面積	3,281.04	m	構造 S造														
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	3,281.04	m	階数 (地下階): (地上階): 1 (PH):														
	区市町村		施工延床面積		m															
用途地域			地下面積	m	平均階高	4.00 m														
防火地域			地上面積	m	建物周長	m														
日影規制			基準階面積	m	外周高率	m/延m														
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	11.76 m														
容積率	%		ポーテ面積	m																
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	298.28 室数														
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	11 室														
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人														
			吹抜面積	m																
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m														
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車														
			ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車														
グレード情報				建物情報																
屋根	外部		内部		形状	屋根形状	陸屋根													
	%		%			平面形状	断面形状													
	エクストラ鋼板	20.3	長尺シート	0.1			基礎	1F床形式												
			コンクリート	31.1				基礎深さ	基礎深さ	m										
									杭種別	杭打工法										
										杭打工法	杭打工法									
	ガルバリウム鋼板	76.3									埋戻し	埋戻し	根切土							
	ホリカホネット	3.4										土山止工	土山止工	場外搬出						
													構	構						
														数量歩掛	(土工・躯体)					
															断熱複合板	断熱複合板	4.1			
																根切土量	根切土量	1.07 m ³ /延m		
																	埋戻土量	埋戻土量	0.70 m ³ /延m	
																		地業(基礎)	地業(基礎)	0.06 m ³ /延m
																			地業(土間)	地業(土間)
					地業(杭)															地業(杭)
						地業(ラッフル)														地業(ラッフル)
							山止め													山止め
								切梁												切梁
									ピット面積率											ピット面積率
										基礎コンクリート										基礎コンクリート
											地下コンクリート									地下コンクリート
												上部コンクリート								上部コンクリート
													押えコンクリート							押えコンクリート
														壁面積率****(m ² /延m ²)						壁面積率****(m ² /延m ²)
				基礎型枠											基礎型枠					1.61 m ² /延m
															地下型枠	地下型枠				m ² /延m
																上部型枠	上部型枠			0.27 m ² /延m
																	基礎鉄筋	基礎鉄筋		47.16 kg/延m
																		地下鉄筋	地下鉄筋	kg/延m
					上部鉄筋														上部鉄筋	5.70 kg/延m
						圧接													圧接	6.90 所/ton
							鉄骨												鉄骨	72.54 kg/架m
								溶接											溶接	35.24 m/ton
									鉄骨塗装										鉄骨塗装	25.29 m/ton
										耐火被覆									耐火被覆	m/ton
											(その他)									
											木材(構造材)	木材(構造材)							0.00 m ³ /延m	
												木材(造作材)	木材(造作材)						0.000 m ³ /延m	
											未仕上		未仕上							
				天井面積率****(m ² /延m ²)								天井面積率****(m ² /延m ²)	0.95 (特記事項)							
												RC	RC							
													CB	CB						
														ALC	ALC					
															押出成形セメント板	押出成形セメント板				
					木軸											木軸				
						LGS										LGS	39.70			
							耐火間仕切									耐火間仕切				
								遮音間仕切								遮音間仕切	60.30			
									FP板t25							FP板t25	床			
										複合板t31						複合板t31	壁			
																屋根FP板	屋根FP板	天井		
																	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00	
																		間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.07