数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	U170721B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	26,557.92 ㎡	用途	排水処理施設
		建築面積	2,423.50 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	386.27 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	0.35 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	0.65 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	19.31 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	20 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ケ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%
屋根	露出シート防水	10.3
	ウレタン塗膜防水	1.7
	コンクリート鏝	65.3
	立上天端	22.7
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00
外壁	打ち放し補修	73.9
	フッソ樹脂塗装	26.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	4.43
軒天	打ち放し補修	100.0
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.45
外床	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00
外部開口部	アルミ	13.2
	ステンレス	
	スチール	49.3
	プラスチック	
	シャッター	
	カーテンウォール	37.5
	木建	
	その他	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13
内部開口部	アルミ	
	ステンレス	
	スチール	
	軽量スチール	
	シャッター	
	木建	
	その他	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00
断熱		床
		壁
		天井

内部		%
床	塗床(表面強化剤)	41.5
	ウレタン塗膜防水	19.7
	防塵塗装	38.9
	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
壁	打ち放し補修	19.9
	グラスウールボード	20.6
	化粧ケイカル板	59.5
	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.87
天井	打ち放し補修	19.0
	ステンレス	23.2
	GWボード	19.7
	化粧ケイカル	38.1
	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
間仕切	RC	
	CB	
	ALC	
	押出成形セメント板	
	木軸	
	LGS	
	耐火間仕切	
	遮音間仕切	
	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.48	m3/建㎡
埋戻土量	0.06	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	5.12	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	6.44	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.49	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	29.82	㎡/延㎡
基礎鉄筋	620.99	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1,396.90	kg/延㎡
圧接	0.21	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)