

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U170902C									
発注者名				コード No.										
設計者名				コード No.										
積算時期	2017年9月		敷地面積	137,453.38 m ²	用途 研究施設・工場									
			建築面積	4,602.81 m ²	構造 S造									
建設地	都道府県	福島	法延床面積	8,502.17 m ²	階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):									
	区市町村		施工延床面積		軒高 m									
用途地域			地下面積		平均階高 5.00 m									
防火地域			地上面積		建物周長 m									
日影規制			基準階面積		外周率 m/延m									
建ぺい率	%		鉄骨階面積		最高高さ 13.70 m									
容積率	%		ポーチ面積											
容積対象面積	m ²		ピロティ面積		一室面積率 94.47 室数									
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積		室数 90 室									
道路幅員	m		ドライエリア面積		収容人数 人									
			吹抜面積											
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²									
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台									
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台									
グレード情報				建物情報										
外部		%	内部		%									
屋根	折板(ハイテールフ)	4.2	長尺シート	10.9	形 状 陸屋根									
	アスファルト露出断熱防水	64.4	コンクリート鏝	0.3		平 面 形 態								
	塗膜防水(ウレタン)	1.9	防塵塗装	3.3			断 面 形 態							
	ガルバリウム鋼板平葺き	29.7	フローリング	3.4				支 持 方 法						
			ビニルタイル	3.6					基 礎 形 式 独立基礎					
			磁器質タイル	1.8						1F 床 形 式				
			タイルカーペット	76.5							基 礎 深 さ			
			畳	0.1								1FL 高 さ		
			石(汚垂石)	0.1									杭 種 別	
														杭 打 工 法
				埋 戻 し 根切土										
					土 残 土 処 分 場外搬出									
						山 止 工 法								
							切 梁							
								構 台						
									数量歩掛					
									(土工・躯体)					
外 壁	押出成型セメント板素地	30.6	化粧PB						22.0	根切土量	m ³ /延m			
	フッ樹脂塗装	5.2	石(芦野石)						1.0	埋戻土量	m ³ /延m			
	断熱ハネ取イソハント	27.5	EP塗装						42.6	地業(基礎)	m ³ /延m			
	スチールハネル	0.5	不燃ファイブック	5.0					地業(土間)	m ³ /延m				
	鋼板(ガルバリウム)	36.2	化粧ケイカル板	0.5	地業(杭)				m ³ /延m					
			キッチンパネル(ステンレス)	0.2	地業(ラップ)	m ³ /延m								
			ビニールクロス(無機質)	14.5	山止め	m ³ /延m								
			カラーガラス	0.1	切梁	m ³ /延m								
			パネル(アルミ)	0.6	ピロティ面積率	m ² /延m								
			グラスウールボード	13.5	基礎コンクリート	m ³ /延m								
				地下コンクリート	m ³ /延m									
				上部コンクリート	m ³ /延m									
				押えコンクリート	m ³ /延m									
				基礎型枠	m ² /延m									
				地下型枠	m ² /延m									
				上部型枠	m ² /延m									
				基礎鉄筋	kg/延m									
				地下鉄筋	kg/延m									
				上部鉄筋	kg/延m									
				圧接	か所/ton									
				鉄骨	kg/架m									
				溶接	m/ton									
				鉄骨塗装	m ² /ton									
				耐火被覆	m ² /ton									
				(その他)										
軒 天	パネル(アルミ)	97.5	木材(構造材)		m ³ /延m									
	金属板(スチールパネル)	2.5	木材(造作材)		m ³ /延m									
外 床	EP塗装	28.7	RC											
	化粧PB	9.6	CB											
	パネル(アルミ)	3.9	ALC											
	岩綿吸音板	32.7	押出成型セメント板											
	GWボード	23.2	木軸											
			LGS	66.50										
			耐火間仕切	26.40										
			遮音間仕切											
			その他	7.10										
外 部 開 口 部	ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.00	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)											
	アルミ	70.1	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.68										
	ステンレス	5.9												
	スチール	1.0												
	プラスチック													
	シャッター													
	カーテンウォール	22.9												
	木建													
	その他 複合サッシ													
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.10												
内 部 開 口 部	アルミ	2.0												
	ステンレス	1.3												
	スチール	27.2												
	軽量スチール	14.1												
	シャッター	0.4												
	木建	0.9												
	その他 カーテンウォール													
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.09												
	ロッキング t30	床												
	FP板 t40	壁												
FP板 t40	天井													
ウレタン吹付 t40														