

数量歩掛情報表

工事名称					コード No. U171016B	
発注者名					コード No.	
設計者名					コード No.	
積算時期	2017年10月		敷地面積	m	用途 冷却塔	
			建築面積	435.09 m	構造 S造	
建設地	都道府県	岩手	法延床面積	414.09 m	階数 (地下階): (地上階): 1 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高 m	
用途地域			地下面積	m	平均階高 m	
防火地域			地上面積	m	建物周長 m	
日影規制			基準階面積	m	外周高さ m/延m	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ m	
容積率	%		ポーチ面積	m		
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率 室数	
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数 人	
				吹抜面積	m	
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m	
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台	
	ヶ月				建物内駐車台数 機械駐車 台	
グレード情報						
外部			内部			%
屋根	カラ鋼板()	100.0	防塵塗装	100.0	形状 陸屋根	
					断面形状	
					基礎形式 独立基礎	
					1F 床形式	
					基礎深さ m	
					1FL 高さ m	
					杭種別	
					杭打工法	
					埋戻し 根切土	
					土留 土処分 場外搬出	
外壁	鋼板(カラ)	62.9	床面積****(m/延m)	0.91	土留 土処分 場外搬出	
			打ち直し補修	100.0	土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
					土留 土処分 場外搬出	
数量歩掛						
(土工・躯体)						
				根切土量	18.55	m3/延m
				埋戻土量	13.06	m3/延m
				地業(基礎)		m3/延m
				地業(土間)		m3/延m
				地業(杭)		m/延m
				地業(ラッフル)		m3/延m
				山止め		m/延m
				切梁		m/延m
				ピット面積率		m/延m
				基礎コンクリート	0.56	m3/延m
				地下コンクリート	1.54	m3/延m
				上部コンクリート	0.04	m3/延m
				押えコンクリート		m3/延m
				壁面積率****(m/延m)	4.13	m/延m
				基礎型枠	1.55	m/延m
				地下型枠	7.04	m/延m
				上部型枠	0.25	m/延m
				基礎鉄筋	69.89	kg/延m
				地下鉄筋	106.51	kg/延m
				上部鉄筋	5.07	kg/延m
				圧接	2.94	か所/ton
				鉄骨		kg/架m
				溶接		m/ton
				鉄骨塗装		m/ton
				耐火被覆		m/ton
(その他)						
				木材(構造材)		m3/延m
				木材(造作材)		m3/延m
(特記事項)						
			天井面積****(m/延m)	0.91		
			RC			
			CB			
			ALC			
			押出成形セメント板			
			木軸			
			LGS			
			耐火間仕切			
			遮音間仕切			
			その他			
			間仕切率【RC】(m/延m)			
			間仕切率【その他】(m/延m)			