数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	U200520B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 5 月	敷地面積	10,941.28 ㎡	用途	工場
		建築面積	1,320.00 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	1,200.00 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	6.00 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	6.25 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	16 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	長尺ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	100.0	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	17.8
	0	0.0	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	15.4
	0	0.0	防塵塗装	66.8
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	抜板	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
床			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06		
外壁	金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	89.2		
	打放補修 素地	10.8		
	0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	0	0.0	ﾓﾙﾀﾙ	2.5
	0	0.0	EP	46.2
	0	0.0	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	43.8
	0	0.0	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.3
	0	0.0	不燃化粧板	7.3
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
壁			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.63	0	0.0
軒天	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	32.0
	0	0.0	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1.2
			未仕上	66.8
			0	0.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.15	0	0.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00	0	0.0
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝素地	100.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
天井			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	25.8	0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	12.9	0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	61.4		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
	木製建具	0.0		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		
内部開口部	ｱﾙﾐ	58.2		
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.97
	ｽﾁｰﾙ	8.8	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	27.5	CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
	木製建具	5.5	LGS	33.30
	その他	0.0	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.07	遮音間仕切	30.48
断熱		床	0	
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t100	壁	0	
		天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.32

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.78	m3/建㎡
埋戻土量	0.38	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.36	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.78	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.11	㎡/延㎡
基礎鉄筋	49.46	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	1.02	kg/延㎡
圧接	8.17	か所/ton
鉄骨	49.09	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	22.91	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)