数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称	工場					コード No.	U21121007B
発注者名						コード No.	
設計者名						コード No.	

積算時期	2021 年 11 月		敷地面積	20,332.16 ㎡	用途	工場	
			建築面積	1,707.63 ㎡	構造	S造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,707.63 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1 (PH):
	区市町村	砂川市	施工延床面積	1,707.63 ㎡	軒高		7.30 m
用途地域	指定なし		地下面積	㎡	平均階高		m
防火地域	法22条地域		地上面積	1,707.63 ㎡	建物周長		96.30 m
日影規制	なし		基準階面積	㎡	外周率		0.06 m/延㎡
建ぺい率	60.00 %		鉄骨階面積	㎡	最高高さ		8.62 m
容積率	200.00 %		ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	1,707.63 ㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率		47.43 室数
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数		36 室
道路幅員	19.90 m		ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
			吹抜面積	㎡			
工期	自 2,022 年 5 月				建物内駐車場面積		㎡
	至 2,022 年 11 月		免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	7 ヶ月		外構対象面積	20,332.16 ㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
シート防水	100.0	塗床他	78.1
		ビニルシート他	21.9
抜坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.04		
外壁			
カラマツ間伐材	100.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
		壁	
		EP	99.9
		化粧ケイカル板	0.1
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.77	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.89
軒天			
アクリルシリコン塗装	100.0	EP	56.4
		岩綿	7.6
		ウレタン塗	36.0
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02		
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		
外床		**天井**	
吸水防止剤	100.0		
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.02		
外部開口部			
アルミ	83.5	アルミ	
ステンレス		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
スチール	11.2	**間仕切**	
軽量スチール	0.6	RC壁	
プラスチック		コンクリートブロック	
シャッター	4.7	ALC板	
カーテンウォール		押出成形セメント板	
木製建具		木軸	
その他		一般LGS	70.01
		耐火間仕切	24.90
		遮音間仕切	5.09
		その他	
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.32
内部開口部			
アルミ			
ステンレス			
スチール	26.6		
軽量スチール	51.6		
プラスチック			
シャッター	21.8		
カーテンウォール			
木製建具			
その他			
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		
断熱			
	床		
ウレタン吹付 t75	壁		
ウレタン吹付 t30	天井		
FP板 t50			
FP板 t50			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	GL-1.65 m
	1FL高さ	GL+0.6 m
	杭種別	-
	杭打工法	-
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場内敷均
	山止工法	-
	切梁	-
	構台	-

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	1.76 m3/建㎡
埋戻土量	0.62 m3/建㎡
地業(基礎)	0.04 m3/建㎡
地業(土間)	0.07 m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	0.30 ㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.90 m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	0.00 m3/延㎡
押えコンクリート	0.01 m3/建㎡
基礎型枠	1.97 ㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	0.05 ㎡/延㎡
基礎鉄筋	165.58 kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	1.55 kg/延㎡
圧接	6.03 か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)