数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	V070528B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	5,650.46 ㎡	用途	配送ｾﾝﾀｰ	
		建築面積	3,045.16 ㎡	構造	S＋PC	
建設地	都道府県 埼玉県	法延床面積	7,982.89 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		6.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		398.02 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.05 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		19.84 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		348.63 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	82.79 ㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

外部		%	内部		%
屋根	折版	87.8	床	塗膜防水	0.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	1.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	0.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(階段	0.4
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	6.7
				浸透性表面強化剤	90.0
				防塵塗装	0.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(家具下)	0.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	7.5			
	吹付ﾀｲﾙ(ALC)	91.7			
	角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	0.7		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
			壁	塗布防水	1.4
				打放補修(仕上)	10.7
				打放補修(PC柱)	25.6
				吹付ﾀｲﾙ(面)	1.2
				ｼｰﾗｰ処理仕上げ	39.1
				VP塗(面)	0.9
				化粧ﾉﾝｱｽﾋﾞ珪ｶﾙ板	1.9
				無機質壁紙(面)	18.9
				化粧ｼｰﾄ	0.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.46			
軒天					
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)				
外床	磁器質ﾀｲﾙ	10.3			
	浸透性表面硬化材	158.0			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	20.5			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	11.7	天井	EP塗(面)	0.3
	ステンレス	2.8		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	7.3
	スチール	2.1		無機質壁紙(面)	1.4
	プラスチック			★天井 未仕上★	91.0
	シャッター	83.4			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.03		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	8.7
	ステンレス			CB	
	スチール	12.5		ALC	23.0
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	87.5		木軸	
	カーテンウォール			LGS	25.5
	木建			耐火間仕切	42.72
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.02
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.23

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.33	m3/建㎡
埋戻土量	0.17	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.15	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.34	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.64	㎡/延㎡
基礎鉄筋	21.78	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	7.75	kg/延㎡
圧接	2.60	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)