数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	V070724B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	13,300.01 ㎡	用途	冷蔵倉庫
		建築面積	3,602.37 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,977.82 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：
	区市町村 石狩市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.30 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	440.60 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.25 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	96.94 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｼｰﾄ防水+ﾃﾞｯｷ	98.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.1
	折版	2.0		Pﾀｲﾙ	0.3
				長尺ｼｰﾄ	17.4
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.2
				塗床	79.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	角波鋼板	64.8			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	23.2			
	打放補修	12.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	化粧合板(PB面)	4.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	64.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	30.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.65			
軒天	AEP塗	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.07
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	73.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			吸音化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	23.4
外床	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ	5.3		岩綿吸音板	2.8
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	126.7			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	46.4			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他	53.6			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.05		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	21.6	間仕切	RC	
	ステンレス	1.6		CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	7.6		木軸	
	カーテンウォール			LGS	40.5
	木建	42.7		耐火間仕切	59.49
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.03		遮音間仕切	
断熱		床			
	GW100	壁			
	GW200	天井			
				間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	0.23

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.04	m3/建㎡
埋戻土量	0.71	m3/建㎡
地業(基礎)	0.29	m3/建㎡
地業(土間)	0.63	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.53	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.71	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.21	㎡/延㎡
基礎鉄筋	61.56	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	0.48	kg/延㎡
圧接	7.48	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)