

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V081125B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2008年 月		敷地面積	5,492.64 m ²	用途		
			建築面積	3,291.01 m ²	物流センター		
建設地	都道府県	宮城県	法延床面積	4,070.76 m ²	道		
	区市町村		施工延床面積	m ²	階		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高		
防火地域			地上面積	m ²	建築物周長		
日影規制			基準階面積	m ²	外周率		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ		
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数		
			吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積		
	至	年 月			建物内駐車台数		
		ヶ月	外構対象面積	m ²	平面駐車		
					機械駐車		
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	%		%			平面形態	
	シート断熱防水	1.6	コンクリート摺押(仕上)	2.9		断面形態	
	折版	98.4	せつ器裏タイル	0.3			
			ビニル床シート	5.1			
			タイルカーペット	7.8			
			防塵塗床	1.2			
			塗床	82.8			
		屋根面積率 *** (m ² /建m ²)	0.99	支持方法			
外壁	サトイチョハネ		85.1	土工	埋戻し		
	吹付タイル		14.9		残土処分		
					山止工法		
					切梁		
					構造		
		外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.59	数量歩掛			
軒	AEP塗		100.0	(土工・躯体)			
				根切土量		0.88 m ³ /建m ²	
				埋戻土量		0.34 m ³ /建m ²	
				地業(基礎)		0.05 m ³ /建m ²	
				地業(土間)		0.05 m ³ /建m ²	
				地業(杭)		本/延m	
				地業(ラップ)		m ³ /建m ²	
				山止め		m ² /建m ²	
				切梁		m ² /建m ²	
				ビット面積率		m ² /建m ²	
外床				基礎コンクリート		0.36 m ³ /延m ²	
				地下コンクリート		m ³ /延m ²	
				上部コンクリート		0.03 m ³ /延m ²	
				押えコンクリート		0.11 m ³ /延m ²	
				壁面積率 **** (m ² /延m ²)		0.89	
				基礎型枠		1.08 m ² /延m ²	
				打放補修(仕上)		3.0 m ² /延m ²	
				VE塗(タイル面)		38.2 m ² /延m ²	
				化粧石膏ボード		58.8 m ² /延m ²	
				基礎鉄筋		57.48 kg/延m ²	
外部開口部				地下鉄筋		kg/延m ²	
				上部鉄筋		2.83 kg/延m ²	
				圧接		6.15 箇所/ton	
				鉄骨		kg/架m ²	
				溶接		m/ton	
				鉄骨塗装		m ² /ton	
				耐火被覆		m ² /ton	
内部開口部				(その他)			
				木材(構造材)		m ³ /延m ²	
				木材(造作材)		m ³ /延m ²	
断熱				天井面積 ***** (m ² /延m ²)		0.94 [特記事項]	
				RC			
				CB			
				ALC 75		29.9	
				ALC 100		32.0	
				木軸			
				LGS 65		38.1	
				耐火間仕切			
				遮音間仕切			
			間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)				
			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)		0.34		