数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	V100301A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	年 月	敷地面積	㎡	用途	倉庫	
		建築面積	4,982.00 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	5,070.20 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)； (PH)：	
	区市町村 黒川郡大和町	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		306.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.06 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		316.89 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		16 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	折板	100.9	床	塗床	94.7
	軒の出	-0.9		長尺塩ビシート	0.7
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	3.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.3
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.99			
外壁	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	1.5			
	ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	82.8			
	撥水材	7.7		床面積率***** (㎡/延㎡)	1.00
	EP+ｹｲｶﾙ	8.0	壁	EP塗(ｹｲｶﾙ板面)	6.3
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5(素地)	81.6
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5+12.5(素地)	1.4
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5(素地)	0.2
				無機質壁紙(PB面)	10.1
				化粧ｹｲ酸カルシウム板	0.1
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.71			
軒天	EP+ｹｲｶﾙ	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.79
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP塗(ｹｲｶﾙ板面)	4.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.18			
外床	磁器ﾀｲﾙ	6.8		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	81.6
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え	1,068.0		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	9.9
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)	4.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.21			
外部開口部	ｱﾙﾐ	12.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	18.6			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	22.4			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	47.0			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.02		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.00
内部開口部	ｱﾙﾐ	5.7	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	81.9		木軸	
	木建			LGS	6.33
	その他	12.4		耐火間仕切	93.67
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.02		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.22

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.43	m3/建㎡
埋戻土量	0.04	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.19	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.12	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.11	㎡/延㎡
基礎鉄筋	17.42	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	0.53	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)