数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	V100819C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 8 月	敷地面積	㎡	用途	事務所		
		建築面積	655.12 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,055.58 ㎡	階数	(地下階)： 0 (地上階)： 2 (PH)： 0		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.25 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	195.79 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.19 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	31.05 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	34 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	4.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.3
				ﾊﾟﾈﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	72.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	20.3
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	42.8			
	45二丁掛ﾀｲﾙ	57.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
			壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	77.1
				無機質壁紙(PB面)	8.9
				化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	10.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	3.8
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	75.5			
	吹付ﾀｲﾙ(打放面)	6.6			
	AEP塗(ｹｲｶﾙ面)	18.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.51
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	32.1
外床	磁器質ﾀｲﾙ	77.3		岩綿吸音板	58.8
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	22.7		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	4.9
				無機質壁紙PB(面)	4.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	0.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	99.2			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	0.8			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.12		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	ｱﾙﾐ	44.0	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.7		CB	
	ｽﾁｰﾙ	10.1		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	5.6		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	37.6		LGS	100.00
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱	FP板	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.65

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)