数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	V101111C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 11 月	敷地面積	15,200.00 ㎡	用途	倉庫		
		建築面積	8,673.20 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	25,275.22 ㎡	階数	(地下階)： 0 (地上階)： 4 (PH)： 1		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1555.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.06 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	27.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	304.52 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	83 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	8,300.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ 100角	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	2.7
				浸透性表面硬化塗床	95.2
				防塵塗装	0.1
				PS ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ 素地	0.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.6
				ﾓﾙﾀﾙ 汚垂石下	0.0
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
外壁	ｲｿﾊﾞﾝﾄﾞ	91.4	壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修	54.5
	吹付ﾀｲﾙ	8.6		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	29.7
				化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	1.3
				EP塗	14.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.03
軒天	岩綿吸音板	100.0	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	98.5
				岩綿吸音板	1.5
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02			
外床	磁器質ﾀｲﾙ	5.4			
	塗床	72.2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	11.9			
	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引	10.5			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	77.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	1.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	21.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.05		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.3	間仕切	RC	4.63
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	10.7		ALC	22.12
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	88.9		木軸	
	木建			LGS	10.00
	その他			耐火間仕切	63.25
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	ｲｿﾊﾞﾝﾄﾞt50	壁			
	外断熱t30	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.01
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.28

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)