数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	V130913C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	16,922.43 ㎡	用途	冷凍冷蔵倉庫		
		建築面積	8,048.15 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	21,054.93 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	6.13 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1235.70 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.06 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	22.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	202.45 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	104 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	二重折板	88.4	塗布防水	0.5
	〃	0.2		
	〃	2.6	汚垂石	0.03
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	8.8		
			緑甲板	0.01
			塗床	90.0
			ｺﾃ	0.1
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.9
			長尺ｼｰﾄ	5.1
			ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	1.3
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00		
外壁	断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	94.1		
	撥水剤塗布	5.9		
			床面積率*****(㎡/延㎡)	1.00
			ﾀｲﾙ	4.2
			EP	41.3
			ｸﾛｽ	29.6
			ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	24.2
			化粧ﾊﾟﾈﾙ	0.7
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.39		
軒天				
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		キーストンプレート	29.6
	軒天率 ****(㎡/延㎡)			
外床			VP	6.6
			岩綿吸音板	2.2
			PB	0.4
			化粧PB	61.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)			
外部開口部	ｱﾙﾐ	43.7		
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.3		
	ｽﾁｰﾙ	5.5		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
	ｼｬｯﾀｰ			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
	木建			
	その他	48.4		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.02	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	ｱﾙﾐ		RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ	14.8	ALC	78.2
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ		木軸	
	木建	85.2	LGS	21.8
	その他		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05	遮音間仕切	
断熱		床		
		壁		
		天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.40

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)