数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	V130925B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	倉庫		
		建築面積	60.91 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	60.53 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	6.30 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	60.53 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	1 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	折板	88.5	コンクリート直押	100.0
	谷樋	5.0		
	その他	6.5		
			床	
	抜け			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.87		
外壁	複層塗材E	12.7		
	角波鋼板	83.0		
	打放補修	4.3	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			打放補修	100.0
			壁	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	3.54		
軒天	EP-G	100.0		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.92
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03		
外床	コンクリート直押	100.0		
			天井	
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.02		
外部開口部	アルミ			
	ステンレス			
	スチール	9.0		
	プラスチック			
	シャッター	91.0		
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.33	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ		RC	
	ステンレス		CB	
	スチール		ALC	
	プラスチック		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	
	その他		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)		遮音間仕切	
断熱		床		
	GWボード	壁		
		天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.71	m3/建㎡
埋戻土量	1.27	m3/建㎡
地業(基礎)	0.41	m3/建㎡
地業(土間)	0.25	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.34	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.08	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.77	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.88	㎡/延㎡
基礎鉄筋	37.71	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	6.82	kg/延㎡
圧接	2.90	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)