

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V130926B	
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	2013 年 月		敷地面積	2,663.72 m ²	用途	冷蔵倉庫
			建築面積	1,804.32 m ²	構造	S造
建設地	都道府県	宮城県	法延床面積	3,864.53 m ²	階数(地下階): (地上階): 3 (PH):	
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	5.25 m
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	521.70 m
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.13 m/延m ²
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	m	
容積率	%	ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率	96.61 室数	
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	40 室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
			吹抜面積	1,207.50 m ²		
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台
		外 月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車

グレード情報				建物情報				
外部		%		内部		%		
屋根	折板	88.6	汚垂石	0.01	形態	屋根形状		
	鉄板葺き	3.7	FRP防水	3.2		平面	平面形態	
	アスファルト防水	7.7	磁気タイル	0.4		断面	断面形態	
			浸透性強化材	90.4		基礎	支持方法	
			防塵塗装	0.2	1F		床形式	
			長尺シート	4.3	基礎	基礎	深さ	m
			カーハット	0.5		1FL	高さ	m
			タイルカーハット	0.6	杭	種別		
			フロリング	0.05	杭	打工法		
	抜評				土工	埋戻し		
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.04	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.98	残土		処分期		
防水形外装薄塗材	100.0			山止	工法			
				切梁	梁			
				構	台			
外壁				数量歩掛				
				(土工・躯体)				
				根切土量		2.50	m ³ /延m ²	
				埋戻土量		0.48	m ³ /延m ²	
				地業(基礎)		0.05	m ³ /延m ²	
				地業(土間)			m ³ /延m ²	
				地業(杭)		0.01	本/延m ²	
				地業(ラップル)			m ³ /延m ²	
	外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.81		山止め		0.14	m ² /延m ²	
				切梁			m ² /延m ²	
軒								
				ビット面積率			m ² /延m ²	
				基礎コンクリート		0.36	m ³ /延m ²	
				地下コンクリート			m ³ /延m ²	
				上部コンクリート		0.11	m ³ /延m ²	
				押えコンクリート		0.12	m ³ /延m ²	
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.39		m ² /延m ²	
				基礎型枠			m ² /延m ²	
				地下型枠			m ² /延m ²	
				上部型枠		0.32	m ² /延m ²	
天井				基礎鉄筋		46.24	kg/延m ²	
				地下鉄筋		25.75	kg/延m ²	
				上部鉄筋			kg/延m ²	
				圧接		8.20	か所/ton	
				鉄骨			kg/架m ²	
				溶接			m/ton	
				鉄骨塗装			m ² /ton	
				耐火被覆			m ² /ton	
				(その他)				
				木材(構造材)			m ³ /延m ²	
			木材(造作材)			m ³ /延m ²		
外部開口部				(特記事項)				
内部開口部								
断熱								
天井開口率**** (m ² /延m ²)	0.03	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.98	(特記事項)				
				(その他)				
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)				
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.38			