# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コードNo. | V170404C |
| 発注者名 | | コードNo. | |
| 設計者名 | | コードNo. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2017 年 4 月 | 敷地面積 | 2,843.05 ㎡ | 用途 | 倉庫 | | |
| | | 建築面積 | 696.14 ㎡ | 構造 | S造 | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 922.09 ㎡ | 階数 | (地下階): | (地上階): 2 | (PH): 1 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 4.04 m | | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | ㎡/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 8.24 m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 0.00 ㎡ | 一室面積率 | 室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 0.00 ㎡ | 室数 | 室 | | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | 0.00 ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|
| **屋根** | | | |
| | | タイルカーペット | 22.2 |
| | | 磁器質タイル | 0.9 |
| 改質シート防水 | 31.6 | | |
| | | | |
| 折板 | 68.4 | | |
| | | 防塵塗装 | 2.7 |
| | | 長尺塩ビシート | 6.2 |
| | | 塗床 | 67.9 |
| | | | |
| | | | |
| | | ホモジニアスタイル | 0.1 |
| | | 床 | |
| 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 1.09 | | |
| **外壁** | | | |
| | | | |
| | | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.94 |
| 角波鉄板 | 88.0 | 壁 | |
| | | | |
| 撥水剤塗布 | 12.0 | ﾊﾞｽﾘﾌﾞ | |
| | | | |
| | | ビニールクロス | 84.1 |
| | | 化粧ケイカル板 | 8.2 |
| | | VE塗装 | 7.7 |
| | | 壁 | |
| 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 0.74 | | |
| **軒天** | | | |
| | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 1.66 |
| ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.08 | | |
| 軒天率 ****(㎡/延㎡) | 0.00 | | |
| **外床** | | 断熱ﾊﾟﾈﾙ | 68.9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 防塵塗装 | 100.0 | | |
| | | 化粧PB | 28.3 |
| | | | |
| | | 天井 | |
| ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.080 | | |
| **外部開口部** | | | |
| ｱﾙﾐ | 52.7 | | |
| ｽﾃﾝﾚｽ | | | |
| ｽﾁｰﾙ | | | |
| 軽量ｽﾁｰﾙ | | | |
| ｼｬｯﾀｰ | 47.3 | | |
| ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | VE塗装 | 2.8 |
| 木建 | | | |
| その他(ガラリ) | | | |
| 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.09 | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.94 |
| **内部開口部** | | | |
| ｱﾙﾐ | 12.7 | RC | |
| ｽﾃﾝﾚｽ | 51.8 | CB | |
| ｽﾁｰﾙ | 6.1 | ALC | |
| 軽量ｽﾁｰﾙ | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| ｼｬｯﾀｰ | | 木軸 | |
| 木建 | 29.4 | LGS | 100.00 |
| その他(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) | | 耐火間仕切 | |
| 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.05 | 遮音間仕切り | |
| **断熱** | 床 | 片面耐火間仕切 | |
| ｳﾚﾀﾝt40 | 壁 | 断熱ﾊﾟﾈﾙ | |
| ｳﾚﾀﾝt30 | 天井 | その他 | |
| | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | 0.00 |
| | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 0.19 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 陸屋根 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | 独立基礎 |
| | 1F床形式 | ｽﾗﾌﾞ |
| | 基礎深さ | 0.00 m |
| | 1FL高さ | 0.00 m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | 搬入土 |
| | 残土処分 | 場外搬出 |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | | |
|---|---|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ | | |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ | | |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ | | |
| 地業(土間) | m3/建㎡ | | |
| 地業(杭) | 本/延㎡ | | |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ | | |
| 山止め | ㎡/建㎡ | | |
| 切梁 | ㎡/建㎡ | | |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ | | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.32 | m3/延㎡ | |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ | |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.08 | m3/延㎡ | |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/建㎡ | |
| 基礎型枠 | 0.03 | ㎡/延㎡ | |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ | |
| 上部型枠 | 0.63 | ㎡/延㎡ | |
| 基礎鉄筋 | 27.61 | kg/延㎡ | |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ | |
| 上部鉄筋 | 1.78 | kg/延㎡ | |
| 圧接 | | か所/ton | |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ | |
| 溶接 | | m/ton | |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton | |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton | |
| (その他) | | | |
| 木材(構造材) | | m3/延㎡ | |
| 木材(造作材) | | m3/延㎡ | |

(特記事項)