数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	V170726B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	㎡	用途	倉庫
		建築面積	828.28 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	787.40 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	7.40 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.31 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	折板(丸馳)	100.0	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	100.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.11		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
外壁	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	12.3	壁	断熱複合板(高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板)	96.9
	角波鋼板	87.7		化粧ｹｲｶﾙ板	3.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.41		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.13
軒天	角波鋼板	100.0	天井		
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.31		化粧ｹｲｶﾙ	100.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.19			
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	100.0			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.31		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
外部開口部	ｱﾙﾐ	6.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	46.7			
	ｽﾁｰﾙ	3.1			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	44.0			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.07			
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	100.00
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00		遮音間仕切	
断熱		床		その他	
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.04

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭・ﾗｯﾌﾟﾙ地業
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	1.54	m3/建㎡	
埋戻土量	0.86	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.09	m3/建㎡	
地業(土間)	0.28	m3/建㎡	
地業(杭)	0.08	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.40	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	1.10	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠		㎡/延㎡	
基礎鉄筋	50.00	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋		kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)