数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称	倉庫	コード No.	V2206101A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2022 年 3 月	敷地面積	4,237.52 ㎡	用途	倉庫
		建築面積	1,782.58 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,609.54 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.50 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	170.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.40 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	8 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	折板	98.1	VC	0.0
	折板/ポーチ12	1.8	VT	2.7
	折板/ポーチ3	0.1	TC	0.7
			防塵塗装(コテ共)	94.8
			防塵塗装	1.8
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.04		
外壁	角波鉄板	85.3		
	マスチック塗装	14.7	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
			腰壁:打放補修	32.6
			AEP(PB)	3.9
			〃 (耐火)	37.6
			〃(PB)/柱	0.7
			VC(PB)	6.3
			〃 (耐火)	1.6
			〃(PB)/柱	0.8
			PB12.5 素地	7.1
			PB12.5 素地/柱	1.2
			カラーフレキ(PB)	6.0
			〃 (耐火)	2.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.59	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
軒天	OP	100.0	PB素地	22.8
			化粧PB	77.2
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01		
	軒天率 ****(㎡/延㎡)			
外床	コンコテ/ポーチ	100.0		
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.98
外部開口部	アルミ	69.3		
	ステンレス		アルミ	
	スチール	2.8		
	軽量スチール		RC壁	
	プラスチック		コンクリートブロック	
	シャッター	27.9	ALC板	
	カーテンウォール		押出成形セメント板	
	木製建具		木軸	
	その他		一般LGS	
			耐火間仕切	79.42
			遮音間仕切	20.58
			その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.05	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.09
内部開口部	アルミ			
	ステンレス			
	スチール	100.0		
	軽量スチール			
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木製建具			
	その他			
	内部開口率*****(㎡/延㎡)			
断熱	FP 30	床		
		壁		
		天井		

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	土間
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.23	m3/建㎡
埋戻土量	0.77	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.34	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.02	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.81	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.14	㎡/延㎡
基礎鉄筋	50.73	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	2.33	kg/延㎡
圧接	11.99	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)