数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W070216C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	寺院		
		建築面積	1,054.37 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,508.60 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.70 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			8.50 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			17.30 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	82.1	床	御影石	0.8
	塗膜防水	1.5		磁器質ﾀｲﾙ	0.3
	折版	8.8		ｼﾅ合板	0.7
	着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	3.9		縁甲板	2.4
	銅板葺き	3.7		地板	1.9
				ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｱ	0.1
				防塵塗装	5.0
				ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	3.9
				長尺ｼｰﾄ	7.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	54.7
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	10.8
				畳下合板類	3.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	押出成型ｾﾒﾝﾄ版(ﾖｺ)	61.2			
	押出成型ｾﾒﾝﾄ版(ﾀﾃ)	0.3			
	押出成型ｾﾒﾝﾄ版(ｺｰﾅｰ)	2.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	20.7	壁	漆喰調仕上塗材(PB面)	4.1
				漆喰調仕上塗材(ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ面)	10.4
	御影石(本磨き)	1.1		ｼｭﾗｸ調仕上塗材(PB面)	0.6
	御影石(乾式)	1.4		ｼｭﾗｸ調仕上塗材(ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ面)	4.3
	特殊変性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ	7.2		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	75.9
	超耐候性仕上材	5.4		和紙(PB面)	0.4
	漆喰塗	0.3		着色ﾌﾚｷ(PB面)	1.9
				着色ﾌﾚｷ+捨貼PB	1.4
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板(PB面)	0.2
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板+捨貼PB	0.8
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.01			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	24.2			
	WAP塗	75.8			
	御影石(乾式)	1.4			
	特殊変性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ	7.2			
	超耐候性仕上材	5.4			
	漆喰塗	0.3			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.78
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	銘木化粧板	9.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06		銘木化粧板(PB面)	10.3
外床	御影石	81.4		鏡板(PB面)	12.6
	御影石(階段)	6.7			
	御影石(床仕切)	4.3		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	34.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.9		化粧PB	4.0
	磁器質ﾀｲﾙ	14.9		岩綿吸音板	25.7
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.6
				着色ﾌﾚｷ	3.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	85.9			
	ステンレス	1.5			
	スチール	0.6			
	プラスチック				
	シャッター	11.9			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.16		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ	4.9	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	0.4		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール	0.5		LGS	41.1
	木建	94.2		耐火間仕切	58.92
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.30		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	0.92

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)