数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W070308A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	2,531.73 ㎡	用途	消防庁舎
		建築面積	846.81 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,233.10 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：
	区市町村 岩内町	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.95 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	18.70 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	31.11 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	64.3	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.0
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	35.7		VT	34.6
				VS	22.4
				TCP	2.3
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	5.5
				塗り床	33.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	二丁掛ﾀｲﾙ	6.3			
	吹付ﾀｲﾙ	67.8			
	吹付ﾀｲﾙ(石目)	26.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	1.0
				WEP	79.8
				ｸﾛｽ	2.3
				着色繊維ｾﾒﾝﾄ板	10.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	6.7
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.97			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	48.6			
	岩綿吸音板	51.4			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2,641.31
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.05	天井	WEP	38.2
外床	塗床	40.9		化粧PB	18.6
	磁器質ﾀｲﾙ	34.4		岩面吸音版	39.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	14.2		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.9
				未仕上(UB)	0.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	53.0			
	スチール	4.4			
	ガラスブロック	1.0			
	プラスチック				
	シャッター	41.6			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.19		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.10
内部開口部	アルミ	10.7	間仕切	RC	43.3
	スチール	21.6		CB	
	ガラスブロック			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	26.8		木軸	
	木建	26.8		LGS	33.8
	その他	26.8		耐火間仕切	22.89
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	
断熱		床			
	FP板	壁			
	FP板	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.32
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.42

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.80	m3/建㎡
埋戻土量	0.72	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.10	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.37	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.61	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3/建㎡
基礎型枠	1.41	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.31	㎡/延㎡
基礎鉄筋	40.59	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	77.13	kg/延㎡
圧接	11.55	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)