数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W070308C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	倉庫＋事務所		
		建築面積	1,261.22 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,447.84 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村 苫小牧市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.35	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		248.20	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.17	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		25.00	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		46.84	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	26.0	床	ﾀｲﾙ150角	1.4
	排水溝 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	2.4		ﾀｲﾙ50角	2.2
	天端 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	1.2			
	1F屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	50.6		ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾀｲﾙ	5.7
	排水溝 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	1.7		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	1.5
	天端 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	1.5		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.8
	天端 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	0.1		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	31.6
	庇ｼｰﾄ防水	5.0			
	排水溝 ｼｰﾄ防水	0.7		防塵塗装	3.6
	庇折板	10.8		ｼﾘｶ系浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ硬化剤	46.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.07			
外壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	82.0			
	吹付+CD	18.0			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
			壁	防塵塗装	1.7
				ｼﾘｶ系浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ硬化剤	6.1
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	39.6
				VE(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	4.4
				EP(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	30.2
				EP(耐火面)	3.6
	抜坪			化粧ｹｲｶﾙ板	9.1
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.73			
軒天					
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.3
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.63
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	100.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)				
外床					
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)		天井		
外部開口部	アルミ	75.7			
	ステンレス	15.9			
	スチール				
	軽量スチール				
	シャッター	8.4			
	パーテーション				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.14		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	6.4
	ステンレス	8.9		CB	
	スチール	45.9		ALC	
	軽量スチール	17.1		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	6.4		木軸	
	パーテーション	21.6		LGS	86.2
				耐火間仕切	7.39
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		耐火遮音間仕切	
断熱		床			
	GW T50 24KG	壁			
	GW T50 24KG	天井			
				間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	0.04
				間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.46	m3/建㎡
埋戻土量	0.48	m3/建㎡
地業(基礎)	0.48	m3/建㎡
地業(土間)	0.43	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.06	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.55	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.46	㎡/延㎡
基礎鉄筋	21.37	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	6.97	kg/延㎡
圧接	2.79	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)