数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W090218B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	13,651.89 ㎡	用途	宗教施設
		建築面積	2,213.34 ㎡	構造	RC+SRC+S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,436.73 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.13 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	631.20 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	13.20 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	26.51 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	870.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	56.0	御影石	4.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	32.4	磁器質ﾀｲﾙ	2.2
	塗膜防水	8.2	EP(合板面)	0.4
	ｼｰﾄ防水	3.4	ｺﾝﾊﾟﾈ+木床	0.2
			練付合板+木床	0.1
			ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	12.0
			ｶｰﾍﾟｯﾄ	36.9
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	26.7
			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	4.9
			防塵塗床	6.7
			畳下ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ	5.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.92		
外壁	二丁掛ﾀｲﾙ	76.1		
	花崗岩(巾木)	1.1		
	花崗岩(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)	1.3	床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	花崗岩(窓座)	0.6	磁器質ﾀｲﾙ(耐火面)	1.3
	吹付ﾀｲﾙ	20.8	磁器質ﾀｲﾙ(PB面)	3.4
			磁器質ﾀｲﾙ(合板面)	0.4
			せっ器質ﾀｲﾙ(打放面)	0.5
			ｼﾅ合板	0.7
			羽目板(耐火面)	0.2
			羽目板(PB面)	3.7
			EP塗(耐火面)	0.6
			EP塗(PB面)	1.5
			EP-G塗(打放面)	0.4
			SOP(PB面)	0.1
			ｸﾛｽ類(耐火面)	14.5
			ｸﾛｽ類(PB面)	51.9
	抜坪		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.7
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.72	化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.6
軒天	EP塗	2.5	岩綿吸音板(耐火面)	1.7
	化粧ｹｲｶﾙ板	19.2	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	15.1
			円柱 壁紙B(打放面)	0.4
			梁仕上	1.3
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.57
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03	ｼﾅ合板	0.2
外床	磁器質ﾀｲﾙ	48.7	EP塗(PB面)	4.0
	人工木	51.3	ｸﾛｽ類(PB面)	2.1
			練付合板(PB面)	0.5
			打放補修(仕上)	0.3
			EP-G塗(打放面)	0.9
			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	5.1
			岩綿吸音板	78.4
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	8.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			
外部開口部	アルミ	35.7		
	ステンレス	3.1		
	スチール	7.1		
	軽量スチール			
	シャッター			
	カーテンウォール	54.0		
	木建			
	その他			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.21	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ		RC	12.2
	ステンレス	7.3	CB	
	スチール	23.5	ALC	
	軽量スチール	7.5	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	19.7	木軸	
	カーテンウォール		LGS	54.9
	木建	42.1	耐火間仕切	32.87
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.13	遮音間仕切	
断熱	FP板t40	床		
	ｳﾚﾀﾝt35	壁		
	外断熱t50	天井		
			間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.12
			間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.83

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.84	m3/建㎡
埋戻土量	0.76	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.61	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.36	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.45	㎡/延㎡
基礎鉄筋	50.54	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	103.44	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)