数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	W120630B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 6 月	敷地面積	㎡	用途	浴場		
		建築面積	162.00 ㎡	構造	RC造、S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	162.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.60 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	51.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.31 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	5.20 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ケ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	100.0	床	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	34.6
				床100角ﾀｲﾙ	1.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	2.5
				足拭きﾋﾞﾆﾙﾏｯﾄ	1.8
				ﾋﾞﾆﾙｸｯｼｮﾝ床ｼｰﾄ	23.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 素地	23.6
				浴槽下ﾓﾙﾀﾙ	12.4
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	88.0			
	打放面補修	12.0			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			壁	内装50角ﾀｲﾙ	34.7
				内装45二丁ﾀｲﾙ	5.0
				ｹｲｶﾙ板 素地	25.4
				NAD ｹｲｶﾙ面	18.9
				NAD 打放面	8.1
				複層塗材E 打放面	2.8
				複層塗材E ｹｲｶﾙ面	5.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天					
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.69
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	NAD ｹｲｶﾙ面	25.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25			
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え素地	100.0		ｹｲｶﾙ板 素地	6.5
				ｱﾙﾐ断熱ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	44.4
				打放面補修 素地	23.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	82.3			
	ｽﾃﾝﾚｽ	17.7			
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率*****(㎡/延㎡)	1.03
内部開口部	ｱﾙﾐ	67.1	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	19.1		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	13.8		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	100.00
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.12		遮音間仕切	
断熱					
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.75	m3/建㎡
埋戻土量	0.61	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.11	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.83	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.96	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.70	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.08	m3/建㎡
基礎型枠	3.52	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	5.90	㎡/延㎡
基礎鉄筋	90.59	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	8.57	kg/延㎡
圧接	11.45	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)