数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	W160610B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 6 月	敷地面積	1,629.20 ㎡	用途	葬祭場		
		建築面積	356.93 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	352.08 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.90 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	4.25 m		
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	100.0	床 かｰﾍﾟﾀｲﾙ	7.1
		ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ	7.0
		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	3.8
		ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	39.2
		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	2.8
		緑甲板	1.1
		合板CI	1.4
		ﾓﾙﾀﾙ	0.3
		磁器質ﾀｲﾙ	22.5
		ｱｼﾞｬｽﾀｰﾌﾛｱｰ	14.8
抜き坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁 600角ﾀｲﾙ	21.0		
300×600ﾀｲﾙ	0.9		
吹付ﾀｲﾙ	78.1	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
		壁 不燃化粧板	3.8
		無機質壁紙	62.0
		磁器質ﾀｲﾙ	12.3
		陶器質ﾀｲﾙ	11.0
		着色ﾌﾚｷ	7.2
		PB素地	3.7
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.86	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.09
軒天 ｶﾗｰﾌﾚｷ	100.0	未仕上	
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井 VP塗	4.4
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.05	無機質壁紙	86.3
外床 600角ﾀｲﾙ	100.0	着色ﾌﾚｷ	2.1
		化粧PB	1.1
		岩綿吸音板	6.1
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000	未仕上	
外部開口部 ｱﾙﾐ	87.2		
ｽﾃﾝﾚｽ	12.8		
ｽﾁｰﾙ			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.18	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
内部開口部 ｱﾙﾐ	1.7	間仕切 RC	
ｽﾃﾝﾚｽ	29.8	CB	
ｽﾁｰﾙ	26.8	ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ	..	木軸	.
木建	41.7	LGS	78.70
その他		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.34	遮音間仕切	21.30
断熱	床	片面耐火間仕切	
ｳﾚﾀﾝt40	壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	
ｳﾚﾀﾝt20	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.42

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.43	m3/建㎡
埋戻土量	0.35	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	.	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.62	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.38	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.91	㎡/延㎡
地下型枠	.	㎡/延㎡
上部型枠	0.24	㎡/延㎡
基礎鉄筋	..	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)