数量歩掛情報表

工事名称	電車整備工場	コード No.	W21110107B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2021 年 6 月	敷地面積	10,593.24 ㎡	用途	車両基地
		建築面積	5,895.89 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,259.83 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	14.00 m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	310.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.04 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.45 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	86.04 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	96 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

外部

	外部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	48.7
	折板	51.3
	抜坪	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99
外壁	角波鋼板	86.7
	吹付	13.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.37
軒天	EP	100.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	
外床	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	
外部開口部	ｱﾙﾐ	57.7
	ｽﾃﾝﾚｽ	
	ｽﾁｰﾙ	4.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	
	ｼｬｯﾀｰ	38.3
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	
	木製建具	
	その他	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08
内部開口部	ｱﾙﾐ	9.7
	ｽﾃﾝﾚｽ	
	ｽﾁｰﾙ	34.6
	軽量ｽﾁｰﾙ	25.1
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	
	ｼｬｯﾀｰ	27.9
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	
	木製建具	2.8
	その他	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.04
断熱	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t100	床 壁 天井

内部

	内部	%
床	ｺﾝｺﾃ	2.9
	ｺﾝｺﾃ(PS)	0.1
	ｺﾝｺﾃ(US)	0.0
	防水M	4.5
	塗膜防水	0.5
	ﾀｲﾙ	0.2
	VT	15.0
	VT(帯電防止)	1.4
	VT(帯電防止)/OA	2.7
	VS	1.6
	TC	1.5
	合板	0.0
	防塵塗装	30.9
	AS舗装	38.7
	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
壁	EP(CON)	7.1
	EP(M)	1.4
	EP(耐火PB)	20.2
	EP(PB)	45.9
	EP(PB)/柱	1.7
	EP(ﾌﾚｷ)	2.8
	EP(ﾌﾚｷ)/柱	0.1
	PB12.5	11.2
	PB12.5+12.5	7.1
	Kﾊﾟﾈﾙ	0.1
	化粧ｹｲｶﾙ	0.7
	化粧ｹｲｶﾙ/柱	0.0
	打放	1.5
	塗膜防水	0.2
	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.47
天井	岩綿吸音板	54.0
	〃 (下地不燃)	2.2
	化粧PB	39.0
	〃 (不燃)	2.0
	化粧ｹｲｶﾙ	2.8
	ｱﾙﾐ	9.7
	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
間仕切	RC壁	
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	1.48
	ALC板	
	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	木軸	
	一般LGS	34.37
	耐火間仕切	38.98
	遮音間仕切	25.16
	その他	
	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.64

建物情報

形態	屋根形状	片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	地盤改良
	基礎形式	独立
	1F床形式	土間
	基礎深さ	2.10 m
	1FL高さ	0.05 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.61	m3/建㎡
埋戻土量	0.68	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.14	m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.06	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.90	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.51	㎡/延㎡
基礎鉄筋	33.66	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	2.95	kg/延㎡
圧接	6.82	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)